


"Согласовано "
Индивидуальный предприниматель

_____ А.Н.Ляшков

"Утверждаю "
Генеральный директор ООО "Жилсервис "Ноглики "

_____ А.С.Суворов

Ведомость объемов основных ремонтно –строительных, монтажных и специальных работ №2

					2020	"Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт.Ноглики, ул.Гагарина, дом 3"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Курачев				Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Зиновьев					Р	1	2
Проверил		Ляшков					 "Сахалинское проектное бюро"		
Н.контроль		Плещеев							

Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6
<u>Демонтажные работы</u>					
1	Демонтаж трубопровода из ст.труб $\phi 32$ мм	м	6,0		
2	Демонтаж трубопровода из ст.труб $\phi 25$ мм	м	7,0		
3	Демонтаж кранов шаровых DN25-32	шт	6		
4	Демонтаж стальных футляров $\phi 38$ мм l=400 мм	шт	2		
5	Демонтаж стальных футляров $\phi 57$ мм l=400 мм	шт	4		
<u>Монтажные работы</u>					
6	Монтаж стальных футляров $\phi 38$ мм l=600 мм	шт	2		
7	Монтаж стальных футляров $\phi 57$ мм l=600 мм	шт	4		
8	Крепление газопровода ду 57 к стене на кронштейнах	шт	3		
9	Крепление газопровода ду 159 к стене на кронштейнах	шт	6		
10	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 32$ мм	м	6,0		
11	Монтаж трубопровода из ст.труб $\phi 25$ мм	м	7,0		
12	Монтаж ст.отводов $45^\circ \phi 159$ мм	шт	4		
13	Монтаж ст.отводов $90^\circ \phi 38$ мм	шт	4		
14	Монтаж ст.отводов $90^\circ \phi 25$ мм	шт	2		
15	Монтаж крана шарового КШЦП DN 25 PN 1,6 МПа	шт	2		
16	Монтаж крана шарового КШЦП DN 32 PN 1,6 МПа	шт	4		
17	Огрунтовка пов.ст.труб грунтовкой Циновтан в 2 слоя	м ²	27,47		
18	Окраска пов.ст.труб эмалью Политон -УР в 2 слоя	м ²	27,47		
19	ПВХ сэндвич -панель 1000 x 700 мм	шт / м ²	2/1,4		
0005-2020- ГСВ					Лист
					2