


"Согласовано "  
Индивидуальный предприниматель

\_\_\_\_\_ А.Н.Ляшков

"Утверждаю "  
Генеральный директор ООО "Жилсервис "Ноглики "

\_\_\_\_\_ А.С.Суворов

# *Ведомость объемов основных ремонтно –строительных, монтажных и специальных работ №1*

					2020	"Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт.Ноглики, ул.Гагарина, дом 3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Курачев				Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Дондуков					Р	1	6
Проверил		Ляшков					<div><p>САХАЛИНСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО</p></div> <p>"Сахалинское проектное бюро "</p>		
Н.контроль		Плещеев							

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6
<u>Демонтажные работы</u>					
<u>Окна</u>					
1	Демонтаж деревянного оконного блока 2,25 х 1,15 м	шт	16	0,4	16 шт * 25 кг
2	Демонтаж деревянного оконного блока 0,6 х 1,4 м	шт	4	0,04	4 шт * 25 кг
<u>Входная группа в подъезд (4 шт)</u>					
3	Демонтаж ж / б конструкций входной группы	м3	8,1	10,692	8,1 м3 * 1,32 тн
4	Демонтаж деревянных входных дверей 1,4 х 2,1 м	шт	4	0,1	4 шт * 25 кг
<u>Входа в подвал и технические помещения (4 шт)</u>					
5	Демонтаж деревянных входных дверей 0,9 х 2,1 м	шт	3	0,075	3 шт * 25 кг
6	Демонтаж деревянных входных дверей 0,8 х 2,1 м	шт	3	0,075	3 шт * 25 кг
7	Демонтаж деревянных входных дверей 1,2 х 2,1 м	шт	1	0,025	1 шт * 25 кг
<u>Система навесного фасада</u>					
8	Демонтаж облицовки фасада из металлосайдинга	м2	2051,72	9,417	2051,72 м2 * 4,59 кг
9	Демонтаж металлоконструкций фасадной подсистемы	тн	5,129		2051,72 м2 * 2,5 кг
10	Демонтаж отливов из стали с полимерным покр., δ=0,5 мм	м2	126,08	0,497	126,08 м2 * 3,94 кг
11	Демонтаж откосов из стали с полимерным покр., δ=0,5 мм	м2	163,13	0,643	163,13 м2 * 3,94 кг
<u>Отмостка</u>					
12	Демонтаж отмостки	м2	146,2	8,772	146,2 м2 * 60 кг
<u>Утилизация строительного мусора</u>					
13	Погрузка на автосамосвалы строительного мусора механизированным способом	тн	76,55		
14	Перевозка автосамосвалами строительного мусора на расстояние 4,5 км	тн	76,55		
0005-2020- АС					Лист
					2

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п.	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6
<u>Монтажные работы</u>					
<u>Входная группа в подъезд (4 шт)</u>					
15	Установка металлических входных дверей 1,45 х 2,1 м	шт	4		
16	Монтаж стойки Ст-1 l=2600 мм	шт	16	0,716	16 шт * 44 кг
17	Монтаж балки Б-1 l=1500 мм	шт	8	0,2065	8 шт * 25,8 кг
18	Монтаж балки Б-2 l=2600 мм	шт	8	0,358	8 шт * 44,75 кг
19	Монтаж балки Б-3 l=2025 мм	шт	40	0,695	40 шт * 17,39 кг
20	Монтаж накладок стальных δ=8 мм 150 х 150 мм	шт	32	0,0445	32 шт * 1,39 кг
21	Устройство покрытия кровли из досок 150 х 30 мм	м <sup>2</sup>	57,0		
22	Устройство гидроизоляционного покрытия из рубероида	м <sup>2</sup>	57,0		
23	Монтаж покрытия из металлопрофиля С 21-1000-0,7	м <sup>2</sup>	57,0		
24	Установка самоанкерующихся болтов БСР-16	шт	64		
25	Покрытие поверхности м/к входных групп грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя)	м <sup>2</sup>	41,44		
26	Окраска поверхности м/к входных групп эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	м <sup>2</sup>	41,44		
27	Установка дверных доводчиков на входные двери в подъезд	шт	4		
<u>Входа в подвал и технические помещения (4 шт)</u>					
28	Установка металлических входных дверей 0,8 х 2,1 м	шт	3		
29	Установка металлических входных дверей 0,9 х 2,1 м	шт	3		
30	Установка металлических входных дверей 1,2 х 2,1 м	шт	1		
<u>Отмостка</u>					
31	Устройство отмостки	м	146,2		
32	Сетка 6Вр-I-100 1140 6Вр-I-100	м	146,2		
33	Бетон В15, F150, W6	м <sup>3</sup>	14,62		
34	Щебень (фракция 20-40)	м <sup>3</sup>	14,62		
0005-2020-АС					Лист
					3

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6
<u>Межэтажные оконные блоки</u>					
35	Установка окон из ПФХ профиля 1,15 х 2,25 м 2-х камерных	шт	16		
36	Установка окон из ПФХ профиля 0,6 х 1,4 м 2-х камерных	шт	4		
<u>Жалюзийные решетки</u>					
37	Установка жалюзийных решеток 500*600 мм	шт	8		
38	Установка жалюзийных решеток 500*700 мм	шт	8		
<u>Отделка балконов</u>					
39	Монтаж профиля Z-образного 40 х 20 х 40 мм	м2	843,32		Раздел АС лист 24
40	Монтаж ограждения балкона из профлиста С 21-1000-0,5 мм	м2	306,24		
41	Установка отливов из лист. стали с полим. покр. δ=0,5 мм	м2	56,26		
<u>Устройство козырька над балконами 5-х этажей (12 шт)</u>					
42	Монтаж каркаса из уголка 40 х 5,0 мм	м	145	0,4321	
43	Устройство обрешетки по каркасу из доски δ=25 мм	м2	56,5		
44	Монтаж покрытия из проф. листа НС 21-0,5	м2	56,5		
45	Монтаж фартука из оц. стали δ=0,5 мм	м2	20,0		
46	Покрытие поверхности м/к грунтовкой ГФ-021	м2	17,5		
47	Окраска поверхности м/к эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	м2	17,5		

Согласовано

Взам. инв. № подл.

Дата и подпись

Инв. № подл.

0005-2020-АС

Лист

4

Формат А4

# Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п.	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Вес, тн	Подсчет объемов, тн
1	2	3	4	5	6

## Навесной вентилируемый фасад

48	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: жгут уплотнительный из вспененного полиэтилена Теплофлекс	м	1463,0		
49	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: акриловый герметик Акцент -117 (расход 0,18 кг/мп)	кг	263,34		1463,0 м х 0,18 кг
50	Установка опорного кронштейна СОК -135	шт	8939		
51	Установка прокладки паронитовой	шт	8939		
52	Установка ползуна опорного кронштейна ПОК -В	шт	8939		
53	Монтаж направляющей гориз. усил. НГУ 50*50*20	м	4436,45		
54	Монтаж упора откоса (кронштейна Г-образного)	шт	1248		
55	Монтаж фасадной панели RAL 8016	м <sup>2</sup>	147,29		
56	Монтаж фасадной панели RAL 1014	м <sup>2</sup>	1802,77		
57	Монтаж фасадной панели RAL 9016	м <sup>2</sup>	107,96		
58	Монтаж угла наружного, УНс RAL 8016	м	5,0		
59	Монтаж угла наружного, УНс RAL 1014	м	107,65		
60	Монтаж угла внутреннего, УНс RAL 8016	м	1,0		
61	Монтаж угла внутреннего, УНс RAL 1014	м	18,65		
62	Монтаж наличника, НЛс RAL 8016 (стартового профиля)	м	147,29		
63	Монтаж нащельника, Нс RAL 8016	м	30,0		
64	Монтаж нащельника, Нс RAL 1014	м	258,9		
65	Монтаж откосной планки ОПс RAL 9003	м	217,2		
66	Монтаж откоса декоративного, ОДс RAL 9016	м	374,4		
67	Монтаж водоотлива оконного, ВО RAL 9016	м	279,28		
68	Монтаж аквилона, АКс	м	591,6		
69	Монтаж дюбеля фасадного Фиксар ДФ -Б 10 х 100	шт	8939		

Согласовано

Взам. инв. № подл.

Дата и подпись

Инв. № подл.

0005-2020-АС

Лист

5

Ведомость подсчёта основных объёмов работ

№ п.п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол -во	Вес ,тн	Подсчет объемов ,тн
1	2	3	4	5	6
70	Монтаж утеплителя ТехноВент Проф 50 мм	м3	102,9		
71	Монтаж пленки Фибройзол НГ	м2	2058,02		
72	Монтаж стали кровельной 0,5 мм δ=230 мм	м	318,9		
73	Монтаж спецпрофиля из оц.стали δ=0,5 мм L=395 мм	м	239,4		

Согласовано		

Инв. № подл.	Дата и подпись	Взам. инв. № подл.