



Ведомость основных объемов работ

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Условное обозначение
Земляные работы: - насыпь	м³	850	
- выемка	м³	3190	
Дорожная одежда (в том числе на автостоянках)	м²	5263	
Устройство тротуаров	м²	2876	
Устройство отмстки домов	м²	1040	
Устройство детских площадок	м²	1364	
Устройство спортивных площадок	м²	509	
Устройство бельевых площадок	м²	314	
Установка бордюра гранитного G 3762 1000x200x80 мм	шт./п.м.	3274/3274	
Установка бордюра гранитного G 3762 1000x300x150 мм	шт./п.м.	2130/2130	
Установка металлического декоративного ограждения ОД-42	п.м.	1904	
Устройство подпорной стенки из габионов: ГСИ 300x100x100см	шт./м³	6/18	
ГСИ 300x100x50см	шт./м³	6/9	
ГСИ 400x100x100см	шт./м³	15/60	
ГСИ 400x100x50см	шт./м³	15/30	
Мусоросборные площадки	м²	30	
Зеленая зона	м²	8441	
Бельевая сушилка	шт.	5	
Скамья "Диван". производство КСИЛ г. Санкт-Петербург	шт.	24	
Чрна, производство КСИЛ г. Санкт-Петербург	шт.	24	
Лестничный сход	шт.	21	

КРДТ2-2013

Капитальный ремонт дворовых территорий в пгт. Ноглики

Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
Разраб.		Михальцов		03.14
Проверил		Степин		03.14
Н.Контр.		Степин		03.14
ГИП		Савельев		03.14

1 участок	Стадия	Лист	Листов
	п		1

Генеральный план М1:500	ООО "АБРИС"
-------------------------	-------------

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №