

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2018 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 12  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 349,410 тыс. руб.

Средства на оплату труда 87,534 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 239,08 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>										
1	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр65-1-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=15,5; ЗПМ=39,36; МАТ=15,32 НР (7736 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4912 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,08 108 / 100	328,71 288,02	7,09 1,35	355	311	8 1	34,66	37,43
Н	1. 01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	0,22 0,2376							



## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР65-1-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР65-1-2 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=15,5; ЗПМ=39,36; МАТ=15,32 НР (1959 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1244 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,16 16 / 100	565,51 495,44	12,15 2,3	90	79	2	59,62	9,54
H	1. 01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	0,34 0,0544							
3	<b>ФЕР65-3-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР65-3-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=17,48; ЗПМ=39,36 НР (248 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,2 20 / 100	48,93 48,62	0,31 0,14	10	10		5,7	1,14
H	1. 01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	0,05 0,01							
4	<b>ФЕР46-03-013-53</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-03-013-53 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЗПМ=39,36 НР (2777 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1587 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,24 24 / 100	348,96 348,96		84	84		40,91	9,82
5	<b>ФЕР46-03-013-66</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-53 (100 шт) (до 450 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-03-013-66 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЗПМ=39,36 НР (2975 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1700 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,24 24 / 100	373,25 373,25		90	90		43,75	10,5
6	<b>ФССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпр-01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=21,86 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,302 0,2376+0,0544+0,01	42,98	42,98	13		13		



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-005 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=19,69; ЗПМ=39,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,302 0,2376+0,0544+0,01	6,69	6,69	2		2		
<b>Раздел 2. Система водоснабжения</b>										
8	<b>ФЕР16-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР16-04-005-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=5,55; ЗПМ=39,36; МАТ=11,74 НР (42121 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24069 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,03 103 / 100	1683,57 1060,29	585,33 0,11	1734	1092	603	111,4925	114,84
H	1. 18.1.09.06	Арматура муфтовая, (т)	0							
H	2. 24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, (шт)	143 147,3							
H	3. 24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена, (10 м)	10,05 10,35							
H	4. 24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, (шт)	0							
9	<b>ФССЦ-24.3.02.01-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм (м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.02.01-0012 4 квартал 2017 г. МАТ=8,88	103,5	9,79		1013				



## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ФЕР16-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР16-04-005-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=5,56; ЗПМ=39,36; МАТ=11,71 НР (5169 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2953 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,15 15 / 100	1392,56 890,78	468,18 0,15	209	134	70	93,6675	14,05
H	1. 18.1.09.06	Арматура муфтовая, (т)	0							
H	2. 24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, (шт)	125 18,75							
H	3. 24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена, (10 м)	10,08 1,512							
H	4. 24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, (шт)	0							
11	<b>ФССЦ-24.3.02.01-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм (м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.02.01-0013 4 квартал 2017 г. МАТ=8,39	15,12	13,99		212				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ФЕР16-04-005-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ФЕР16-04-005-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=5,58; ЗПМ=39,36; МАТ=11,72</i> <i>НР (3240 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1851 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,1 10 / 100	1359,63 839,27	490,24 0,33	136	84	49	88,251	8,83
H	1. 18.1.09.06	Арматура муфтовая, (т)	0							
H	2. 24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, (шт)	111 11,1							
H	3. 24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена, (10 м)	10,11 1,011							
H	4. 24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, (шт)	0							
13	<b>ФССЦ-24.3.02.01-0014</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм (м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ФССЦ-24.3.02.01-0014 4 квартал 2017 г. МАТ=5,73</i>	10,11	22,38		226				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ФЕР16-04-005-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ФЕР16-04-005-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=5,58; ЗПМ=39,36; МАТ=11,75</i> <i>НР (2622 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (1499 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,09 9 / 100	1199,14 755,71	416,09 0,33	108	68	37	79,465	7,15
H	1. 18.1.09.06	Арматура муфтовая, (т)	0							
H	2. 24.1.02.01	Хомуты для крепления труб, (шт)	100 9							
H	3. 24.3.02.01	Трубы напорные из полипропилена, (10 м)	10,12 0,9108							
H	4. 24.3.05.19	Фасонные и соединительные части, (шт)	0							
15	<b>ФССЦ-24.3.02.01-0015</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (м) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ФССЦ-24.3.02.01-0015 4 квартал 2017 г. МАТ=5,72</i>	9,108	33,45		305				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<b>ФЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР16-07-005-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=5,59; ЗПМ=39,36; МАТ=7,56 НР (3549 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2028 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,37 (103+15+10+9) / 100	127 67,07	55,64	174	92	76	5,7615	7,89
17	<b>ФССЦ-24.3.05.16-0131</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.16-0131 4 квартал 2017 г. МАТ=4,86	1,3 13 / 10	7,11		9				
18	<b>ФССЦ-24.3.05.16-0132</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.16-0132 4 квартал 2017 г. МАТ=5,64	0,6 6 / 10	10,2		6				
19	<b>ФССЦ-24.3.05.16-0141</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Угольник 90° полиэтиленовый с удлинненным хвостовиком, SDR 11, диаметр: 32 мм (ТУ2248- 001-18425183-01) (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.16-0141 4 квартал 2017 г. МАТ=2,56	4	11,33		45				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ФССЦ-24.3.05.16-0133</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.16-0133 4 квартал 2017 г. МАТ=5,3	0,3 3 / 10	32,37		10				
21	<b>ФЕР16-02-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР16-02-002-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=21,49; ЗПМ=39,36; МАТ=6,83 НР (5824 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3328 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,36 (18*2) / 100	500,81 410,1	56,66 8,91	180	148	20 3	42,6305	15,35
Н	1. 18.1.01.01	Арматура муфтовая, (шт)	0							
Н	2. 19.1.01.11	Крепления, (кг)	0							
Н	3. 23.7.01.07	Трубопроводы с гильзами, (м)	100 36							
22	<b>ФССЦ-23.3.06.02-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-23.3.06.02-0004 4 квартал 2017 г. МАТ=5	36 18*2	40,5		1458				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	<b>ФЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР16-07-005-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=5,59; ЗПМ=39,36; МАТ=7,56 НР (926 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОР СП (529 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОР	0,36 (18*2) / 100	127 67,07	55,64	46	24	20	5,7615	2,07
24	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0147</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х25 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.15-0147 4 квартал 2017 г. МАТ=4,61	0,1 1 / 10	32,1		3				
25	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0143</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.15-0143 4 квартал 2017 г. МАТ=3,53	0,1 1 / 10	20,5		2				
26	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0142</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х20 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.15-0142 4 квартал 2017 г. МАТ=3,89	0,1 1 / 10	21,3		2				



## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	<b>ФССЦ-24.3.05.15-0152</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40x25x40 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.15-0152 4 квартал 2017 г. МАТ=2,65	0,1 1 / 10	63,8		6				
28	<b>ФССЦ-24.3.05.07-0112</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20x1/2" (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.07-0112 4 квартал 2017 г. МАТ=5,47	0,6 6 / 10	196,1		118				
29	<b>ФССЦ-24.3.05.07-0122</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 40x1 1/4" (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.07-0122 4 квартал 2017 г. МАТ=6,02	0,1 1 / 10	753		75				
30	<b>ФССЦ-24.3.05.07-0082</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2" (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.07-0082 4 квартал 2017 г. МАТ=6,06	1,8 18 / 10	81		146				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	<b>ФССЦ-24.3.05.10-0122</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Переходник ХПВХ: НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 x 25 (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.10-0122 4 квартал 2017 г. МАТ=14,55	1	26,44		26				
32	<b>ФССЦ-24.3.05.10-0121</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Переходник ХПВХ: НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 x 1" (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.10-0121 4 квартал 2017 г. МАТ=14,47	1	19,5		20				
33	<b>ФССЦ-24.3.05.10-0120</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Переходник.: НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 x 3/4" (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-24.3.05.10-0120 4 квартал 2017 г. МАТ=12,91	5	9,54		48				
34	<b>ФЕР16-06-005-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР16-06-005-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=39,36; ЭМ=25,92; ЗПМ=39,36; МАТ=2,9 НР (154 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1	6,09 4,43	0,83 0,15	6	4	1	0,4715	0,47



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	<b>ФССЦ-65.1.04.01-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчик воды универсальный, марка: ВСКМ 90-32 (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-65.1.04.01-0002 4 квартал 2017 г. МАТ=11,34	1	438,42		438				
36	<b>ФССЦ-18.1.09.08-0276</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 3/4" (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-18.1.09.08-0276 4 квартал 2017 г. МАТ=11,84	18 12+6	41,41		745				
37	<b>ФССЦ-23.8.04.14-0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Резьба стальная диаметром: 32х3,0-1 1/4" (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-23.8.04.14-0006 4 квартал 2017 г. МАТ=3,95	0,1 1 / 10	4167,9		417				
38	<b>ФССЦ-23.1.02.06-0011</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-23.1.02.06-0011 4 квартал 2017 г. МАТ=5,16	3,4 (26+8) / 10	24,5		83				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФССЦ-23.1.02.06-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-23.1.02.06-0012 4 квартал 2017 г. МАТ=5,16	0,6 6 / 10	28,07		17				
40	ФССЦ-23.1.02.06-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм (10 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-23.1.02.06-0014 4 квартал 2017 г. МАТ=4,25	0,6 6 / 10	32,84		20				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						8 687,00	2220	901		239,08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						135 185,00	87377	4 5686		239,08
Накладные расходы						79 300,00		157		
Сметная прибыль						45 946,00				
<b>Итого по смете:</b>										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						32 845,00				48,11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						15 887,00				20,32
Погрузо-разгрузочные работы						284,00				
Перевозка грузов автотранспортом						39,00				
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						211 130,00				170,65
Материалы						246,00				
Итого						260 431,00				239,08
В том числе:										
Материалы						42 122,00				
Машины и механизмы						5 686,00				
ФОТ						87 534,00				
Накладные расходы						79 300,00				
Сметная прибыль						45 946,00				



Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переход к Ногликской базе ( 13,7%) 13,7% от 260431						35 679,00				
Итого с учетом доп. работ и затрат						296 110,00				
НДС 18% от 296110						53 299,80				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>349 409,80</b>				<b>239,08</b>

СОГЛАСОВАНО В ЧАСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 Руководитель ОКУ «РЦС Сахалин»  
 Мамонтова М.В.  
*02 августа 2018 г.*

